ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).

Мета проведення закупівлі: З метою приведення у відповідність службових приміщень, а також створення належних умов для виконання функціональних обов'язків працівниками Володимир-Волинського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Перелік робіт визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку та погодження в установленому порядку кошторисної документації. Розроблено додаток 2 до тендерної документації в частині переліку та обсягів робіт.

Інформація технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

1.1. Загальні вимоги	**1.1.1.** Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22, статті 23 Закону цей Додаток визначає інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі, а також способи документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника цим характеристикам та вимогам до предмета закупівлі. **1.1.2.** Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують її відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам (вимогам) предмета закупівлі, відповідно до умов цього Додатку. **1.1.3.** У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, з врахуванням статті 23 Закону. Кожне посилання слід читати з виразом"або еквівалент". **1.1.4.** Відповідно до вимог статті 23 Закону, технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання вживається, то воно є необхідним та обґрунтованим (кошторисною документацією) та встановлюється цим Додатком. Кожне посилання слід читати з виразом "або еквівалент". **1.1.5.** У разі, коли інформація, передбачена цим Додатком до тендерної документації оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, для документального підтвердження відповідності вимогам Тендерної документації у складі тендерної пропозиції учасника повинна бути надана інформаційна довідка у довільній формі, з обов'язковим зазначенням (посиланням) на відповідне джерело отримання такої інформації (перехід за посиланням повинен уможливити вільний доступ замовника до такої інформації з врахуванням вимог та/або обмежень, встановлених чинним законодавством України).
Розділ 2. Загальна характеристика предмета закупівлі	
2. Тип / категорія	Предметом закупівлі є роботи з капітального ремонту даху та фасаду будівлі районної лікарні
2.2. Найменування предмета закупівлі	Капітальний ремонт даху та фасаду будівлі районної лікарні на вул. Кобзарській, 3 м. Володимир-Волинський Волинської області (45453000-7) (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
2.3. Місце виконання робіт	44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Володимир-Волинський, вулиця Кобзарська,будинок 3
2.4. Обсяг робіт	Відповідно до пункту 3.2 цього Додатку
2.5. Строк виконання робіт	до 01 листопада 2021 року

2.6. Клас наслідків (відповідальності) за об'єктом	СС1
Розділ 3. Технічна специфікація предмета закупівлі	
3.1. Загальні положення	**3.1.1.** Найменування (види, склад), технічні, кількісні та інші характеристики послуг, які становлять предмет закупівлі, наведені у пункті 3.2 цього Додатку. **3.1.2.** При підготовці тендерної пропозиції замість матеріальних ресурсів відповідних торговельних марок чи фірм, патентів, конструкцій, типів, джерел походження та/або виробників, що зазначені у пункті 3.2 цього Додатку, учасник може застосовувати їх еквіваленти, але якщо це не призведе зниження якості та іншихххарактеристик послуг, що становлять предмет закупівлі.
3.2. Специфікація (відомість) робіт	**3.2.1. Специфікація (відомість) робіт і витрат** Капітальний ремонт даху та фасаду будівлі районної лікарні на вул. Кобзарській, 3 м. Володимир-Волинський Волинської області (45453000-7) (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Таблиця 1

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін та фронтонів із цегли	10 м3	1,2
2	РН3-28-1	Закладання дверного прорізу цегляною кладкою	100 м3	0,003
		Розділ 2. Фасад		
3	РН11-50-2	Відбивання декоративної штукатурки по цеглі та бетону зі стін фасаду	100м2	2,3
4	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
5	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,065
6	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
7	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,057
8	ЕН10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05085
9	ЕН10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику та вентиляційних решіток в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0302
10	ЕН15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином по технології Caparol. Стіни гладкі	100 м2	2,8
11	& С114-8-7 варіант 5	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 120мм	м2	299,6
12	ЕН15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології Caparol. Укоси,ширина до 300 мм. Карниз.	100 м2	0,535
13	& С114-8-7 варіант 6	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 30 мм	м2	28,355
14	& С114-8-7 варіант 7	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 20 мм	м2	28,89
15	ЕН26-32-1	Теплоізоляція цоколя плитами теплоізоляційними	1 м3	2,43

16	& С114-8-5 варіант 2	Плити пінопласта екструдованого товщ 60 мм	м2	43,335
17	РН2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,34
18	РН2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1	100 м2	0,34
19	РН13-11-1	Обклеювання стін фасада цоколя склосіткою	100м2	0,065
20	РН11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,065
21	ЕН15-22-1	Облицювання цоколя плитами "під рване каміння"	100 м2	0,065
22	ЕН10-25-4	Установлення підвіконних планок	100м	0,68
		Розділ 3. Козирки		
23	Е9-75-2	Виготовлення металевих козирків	т	0,12744
24	РН20-12-1	Встановлення металоконструкцій огородження	1т	0,36921
25	Е13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08
26	Е13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08
27	Е12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металопрофіля	100м2	0,046
		Розділ 4. Перемички П-1, П-2, П-3		
28	РН3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,16
29	РН3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,10056
30	Е13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05
31	Е13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,05
		Розділ 5. Перекриття		
32	РН4-1-3	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	1,83
33	РН4-11-4	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	100 м2	1,83
34	Е12-20-3	Улаштування мікроперферованої плівки	100м2	1,83
35	РН4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,3805
36	Е12-20-3	Улаштування мікроперферованої плівки	100м2	1,83
37	ЕН15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,83
38	ЕН15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,83
39	& С111-1864-2-11	Плита 600х600 мм	шт	509
40	& С111-1864-2-3	Тяги підвісу	шт	145
41	& С111-1864-2-3 варіант 1	Стержень закріплюючий з вушком	шт	145
42	& С111-1864-2-3 варіант 2	Стержень з загином	шт	145
43	& С111-1864-2-4	Профіль 3,6 м	м	200
44	& С111-1864-2-5	Профіль 1,2 м	м	633
45	& С111-1864-2-6	Профіль 0,6 м	м	74
46	& С111-1864-2-6 варіант 1	Профіль 3,0 м	м	200
47	& С1545-44-3	Дюбель 6х40 мм	шт	1000

		Розділ 6. Покрівля		
48	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,83
49	РН8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	2,83
50	РН8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	2,83
51	РН3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли (Кладка надбудови)	1 м3	26,8
52	РН3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,43359
53	ЕН8-42-1	Мурування цегляної кладки вентканалів	1 м3	3,1
54	ЕН8-25-1	Улаштування фронтонів з газобетонних блоків товщиною 250 мм	100м2	0,04
55	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці в осях	100м3	0,132
56	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00272
57	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,0016
58	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг(Х-1,Х-2,Х-3)	т	0,17178
59	ЕН10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	12,865
60	Е12-20-3	Улаштування мікроперферованої плівки даху	100м2	2,71
61	Е12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металопрофіля	100м2	2,71
62	& С126-1301-12 варіант 1	Снігозатримувач	шт	27
63	Е34-56-1 к=1,15	Улаштування каркасу для облицювання димових каналів	100м2	0,085
64	РН19-24-1	Утеплення вентканалів плитами з кам"яної вати товщ. 30 мм	м3	1,005
65	& С114-8-7 варіант 6	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 30 мм	м2	28,355
66	Е12-15-1 к=1,15	Улаштування облицювання димових каналів з металопрофілю	100м2	0,085
67	ЕН10-25-4	Установлення фартуха Ф-1	100м	0,68
68	Е13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,62
69	Е13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,62
70	РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,4
71	& С111-1864-2	Труба водостічна в комплекті	м	40
72	С1545-92 варіант 1	Хомут труби	100шт	0,2
73	С121-120 варіант 2	Накінечник	шт	10
74	С121-20 варіант 5	Лійка	шт	9
75	С121-20 варіант 6	Коліно	шт	20
76	Е12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,52
77	& С111-1864-2-1	Ринва водостічна в комплекті	м	52
78	С1545-92 варіант 2	Кронштейн	100шт	0,99
79	С121-20 варіант 2	Поворот внутрішній	шт	2
80	С121-20 варіант 3	З"єднувач ринви	шт	10
81	С121-20 варіант 4	Компенсатор	шт	3
82	С121-20 варіант 7	Заглушка	шт	6
83	С121-20 варіант 8	Муфта	шт	20
84	ЕН10-14-3 к=1,15	Підшивання карнізів металопрофілем	100м2	0,42

		Розділ 7. Пандус Пб-1		
85	РН7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5
86	РН2-14-1	Улаштування бетонних ганка та пандуса	100 м3	0,0025
87	ЕН11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному	100м2	0,024
88	РН18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних	100м	0,04
89	К589921-А001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	4
90	РН7-26-5	Улаштування покриття з плит тактильних 300х300 мм	100м2	0,0144
		Розділ 8. Відмостка		
91	РН1-18-1	Розробка грунту вручну під корито для відмостки	100 м3	0,221
92	РН7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,6
93	РН7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	7
94	РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	9,5
95	ЕН6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,21
96	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	60,069
97	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	60,069
		Розділ 9. Влаштування блискавкозахисту		
98	Е1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,015
99	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,015
100	М8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5
101	& С1110-180-1-31	Насадка ручна Е20/5 St/tZn	шт	2
102	& С1110-180-1-30	Наконечник Е20/2 St/tZn	шт	5
103	& С1110-180-1-29	Стержень стандартний Е20/1 St/tZn	шт	10
104	& С1110-180-1-5	Стрічка водоблокуюча А01/1	шт	2
105	М8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,15
106	& С1110-180-1-7	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	15
107	& С1110-180-1-55	Тримач смуги Fix 30 H14/1 Pl	шт	5
108	& С1110-180-1-55	З'єднувач Contra D16 C03/1 St/tZn	шт	5
109	& С1110-180-1-57	З'єднувач Cant D20 C05/1 St/tZn	шт	5
110	Е21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15
111	Е21-4-5	Затягування у прокладені труби дроту перерізом до 70 мм2	100м	0,15
112	& С111-101-1ГК варіант 1	Труба гладка ДКС 16	м	15
113	М8-472-8 т.ч. п.1.4 к=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,9
114	& С1110-180-1-34	Провідник круглий W02/08 Al	м	105
115	& С1110-180-1-48	Тримач Clip H01/8 Pl	шт	30
116	& С1110-180-1-35	Тримач по гребню прямий H06/1 Ni	шт	35
117	& С1110-180-1-8	З'єднувач Vario C01/1 St/tZn	шт	5
118	& С1110-180-1-69	Хомут універсальний H20/13 St/tZn	шт	25
119	М10-698-1	Коробка на стіні	шт	5
120	& С1110-180-1-41	Коробка фасадна зовнішня А06/1	шт	5
121	Е45-65-1	Установлення стійок блискавкозахисту	100м	0,06

122	& С1110-180-1-49	Блискавкоприймач по гребню прямий М14/22 Ni/Al 2м	шт	3
		Розділ 10. Вогнезахисне обробляння дерев"яних конструкцій		
123	РН20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	5,0272
124	& С1113-292-1 варіант 1	Просочувальна вогнебіозахисна речовина "Біофлейм"	кг	180,98

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
		I. Витрати труда		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	6057,24
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	43,63
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	109,32
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні	люд.-год.	5,95
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі загальновиробничих витрат	люд.-год.	660,23
	Разом загальна кошторисна трудомісткість		люд.-год.	6876,37
	Середній розряд робіт		розряд	3,5
		II. Будівельні машини і механізми		
9	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,98482
10	СН202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,5832
11	СН202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	8,5536
12	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	4,0752
13	СН202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,14018
14	СН202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	5,21441
15	СН202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	7,33849
16	СН203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-год	0,0816
17	СН203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,04902
18	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	13,5893
19	СН203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-год	1,947
20	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	14,65003
21	СН203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	0,20234
22	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,83128
23	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	21,98
24	СН204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	5,47992

25	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	26,96638
26	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	1,3275
27	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	17,225
28	СН233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	0,924
29	СН233-335	Прес кривошипний простої дії	маш-год	0,17
30	СН233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	1,63711
31	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	15,684
32	СН233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	0,30586
33	СН234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	1,3275
34	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	60,069
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
35	СН200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	3,5035
36	СН200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	1,26
37	СН200-68	Пістолет монтажний	маш-год	5,565
38	СН203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	3,55524
39	СН203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	2,7945
40	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,03
41	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	5,47992
42	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	0,055475
43	СН211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш-год	7,1808
44	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,050976
45	СН233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-год	0,414
46	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	11,035
47	СН270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	0,055475
48	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	9,88185
49	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,3478574
50	СН270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	3,36795
51	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	61,7591215
52	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	7,125
53	СН270-117	Вібратори глибинні	маш-год	5,874
54	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	7,332446
55	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	0,2473776
56	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	93,612778
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції		
57	+&С111-31-1 варіант 2	Металопрофіль в комплекті	м2	330,724
58	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,1206
59	+&С111-74-2 варіант 1	Мембрана	м2	39,1
60	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,2916
61	+&С111-82-1	Піноблоки	м3	0,596
62	+&С111-101-1ГК варіант	Труба гладка ДКС 16	м	15
63	+&С111-125-6	Дюбель	шт	43,5643
64	+&С111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	30,8

65	+&С111-136-12-Б	Дюбелі фасадні пластмасові довжиною 160мм	шт	2587,145
66	+&С111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	480,08
67	С111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х68,5	т	0,000085
68	С111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм	т	0,00186
69	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00096
70	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00012
71	С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,005928
72	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0048576
73	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00008
74	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,092668
75	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0013
76	С111-240	Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4	т	0,00093
77	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00714
78	+&С111-256-6	Плитка "рваний камінь"	м2	6,565
79	+&С111-287-5-Х-2	Плитки бетонні 30х30 см	м2	2,448
80	+&С111-287-20-1	Плити тактильні 300х300 мм	шт	16
81	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,51952
82	С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,0005695
83	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000697
84	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1564
85	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,64216
86	С111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,052
87	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00102
88	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,056844
89	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0006034
90	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00591
91	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,01056
92	+&С111-829-8-1Д	Металопрофіль ТП-8	м2	8,5
93	+&С111-829-644 варіант 1	Шурупи самонарізні для кріплення профільованого настилу до дерева RAL 4,8х35 мм	шт	1994,712
94	+С111-856 варіант 1	Мікроперфірована плівка	м2	700,7
95	+&С111-870-10	Сітка армувальна	т	0,43359
96	+С111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	7,02
97	С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75	т	0,0124
98	+С111-1032 варіант 1	Металева перемичка	т	0,1045824
99	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	0,0186
100	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00105
101	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000416
102	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0203918
103	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0024214

104	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00085
105	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	31,645
106	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	68
107	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01274
108	С111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,00006545
109	+&С111-1650-56	Клей до блоків	кг	9,12
110	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,019
111	+&С111-1716-11 варіант	Склосітка	м2	397,825
112	+&С111-1736-1 варіант 3	Суміш суха клейова	кг	4131,65
113	+&С111-1736-2 варіант 2	Грунтувальна фарба	кг	56,695
114	+&С111-1736-3 варіант 2	Фасадна штукатурка	кг	903,125
115	+&С111-1736-4 варіант 2	Акрілова фасадна фарба	кг	167,417
116	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	139,5587
117	С111-1820	Прокат кутовий нерівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина більшої полички 63-160 мм	т	0,01445
118	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	179,76
119	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005804
120	+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0000238
121	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0133965
122	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00034356
123	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,00549
124	+&С111-1864-2	Труба водостічна в комплекті	м	40
125	+&С111-1864-44198	Ринва водостічна в комплекті	м	52
126	+&С111-1864-44257	Тяги підвісу	шт	145
127	+&С111-1864-44257	Стержень закріплюючий з вушком	шт	145
128	+&С111-1864-44257	Стержень з загином	шт	145
129	+&С111-1864-44288	Профіль 3,6 м	м	200
130	+&С111-1864-44318	Профіль 1,2 м	м	633
131	+&С111-1864-44349	Профіль 0,6 м	м	74
132	+&С111-1864-44349	Профіль 3,0 м	м	200
133	+&С111-1864-44502	Плита 600х600 мм	шт	509
134	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	2,0584
135	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,189775
136	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,7719
137	+С112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,07735
138	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0068
139	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	10,67795
140	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,10907
141	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01031
142	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00029
143	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,83868
144	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00944

145	+С112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,314
146	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0095
147	+С114-3-У варіант 1	Вата мінеральна	м3	41,855
148	+&С114-8-5 варіант 2	Плити пінопласта екструдованого товщ 60 мм	м2	43,335
149	+&С114-8-7 варіант 5	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 120мм	м2	299,6
150	+&С114-8-7 варіант 6	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 30 мм	м2	56,71
151	+&С114-8-7 варіант 7	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 20 мм	м2	28,89
152	+С119-386	Сітка сталева зварена	т	0,21
153	+С121-20 варіант 2	Поворот внутрішній	шт	2
154	+С121-20 варіант 3	З"єднувач ринви	шт	10
155	+С121-20 варіант 4	Компенсатор	шт	3
156	+С121-20 варіант 5	Лійка	шт	9
157	+С121-20 варіант 6	Коліно	шт	20
158	+С121-20 варіант 7	Заглушка	шт	6
159	+С121-20 варіант 8	Муфта	шт	20
160	+С121-120 варіант 2	Накінечник	шт	10
161	+&С123-4-1	Блоки віконні металопластикові	м2	3,02
162	+&С123-199-44327	зливи підвіконні	м	136
163	+С123-430	Балки із суцільної деревини з двома черепними брусками, переріз 150х130 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ2 30-46.15.13	м3	7,4298
164	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	8,66548
165	С123-536	Щити з дошок, товщина 50 мм	м2	146,4
166	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00272
167	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,0016
168	С124-31 варіант 1	Арматура гарячекатана	т	0,032
169	+&С124-31-1 варіант 2	Металоконструкції	т	0,1350864
170	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1464
171	С124-64 варіант 1	Анкер А-1	т	0,17178
172	+&С126-199-12	Блоки дверні з металопластику	м2	5,085
173	+&С126-1300-6 варіант 1	Профілі цокольні	м	106,4
174	+&С126-1300-А варіант	Кутник алюмінеевий перфорований	м	359,52
175	+&С126-1301-12 варіант	Снігозатримувач	шт	27
176	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,372
177	С147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,00884
178	С1110-115	Совол пластифікований	т	0,000255
179	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0459
180	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,004505
181	+&С1110-180-44317	Стрічка водоблокуюча А01/1	шт	2
182	+&С1110-180-44378	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	15
183	+&С1110-180-44409	З'єднувач Vario C01/1 St/tZn	шт	5
184	+&С1110-180-47119	Стержень стандартний E20/1 St/tZn	шт	10
185	+&С1110-180-10959	Наконечник E20/2 St/tZn	шт	5
186	+&С1110-180-11324	Насадка ручна E20/5 St/tZn	шт	2
187	+&С1110-180-12055	З'єднувач Contra D16 C03/1 St/tZn	шт	5
188	+&С1110-180-12420	Провідник круглий W02/08 Al	м	105

189	+&C1110-180-12785	Тримач по гребню прямий H06/1 Ni	шт	35
190	+&C1110-180-14977	Коробка фасадна зовнішня A06/1	шт	5
191	+&C1110-180-17533	Тримач Clip H01/8 Pl	шт	30
192	+&C1110-180-17899	Блискавкоприймач по гребню прямий M14/22 Ni/Al 2м	шт	3
193	+&C1110-180-20090	Тримач смуги Fix 30 H14/1 Pl	шт	5
194	+&C1110-180-20821	З'єднувач Cant D20 C05/1 St/tZn	шт	5
195	+&C1110-180-25204	Хомут універсальний H20/13 St/tZn	шт	25
196	C1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,002295
197	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,002295
198	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00675
199	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001125
200	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,0696006
201	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01425
202	+C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,004845
203	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0801154
204	+&C1113-292-1 варіант 1	Просочувальна вогнебіозахисна речовина "Біофлейм"	кг	180,98
205	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1,35
206	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,675
207	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	7,5
208	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,69
209	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	1,38
210	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,465
211	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм, марка М100	1000шт	11,8779192
212	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,156
213	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,69
214	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,398
215	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,255
216	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1632
217	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,952
218	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,004
219	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0024
220	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0312
221	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	6,556
222	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,1263
223	+C1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,182
224	+&C1545-44-3	Дюбель 6х40 мм	шт	1000
225	+C1545-92 варіант 1	Хомут труби	100шт	0,2
226	+C1545-92 варіант 2	Кронштейн	100шт	0,99

227	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05374
228	+С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,51423
229	+&С1632-102-12	Герметик силіконовий	л	0,5134
230	+К589921-А001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	4
		Енергоносії машин, врахованих в складі		
231	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	139,7605
232	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0002
233	С1999-9009	Дрова	м3	0,4042

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-24-009069-c.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, тендерним комітетом, визначена очікувана вартість робіт з капітального ремонту в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік на підставі кошторисної документації, розробленої та погодженої в установленому порядку.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 201 146 грн., з ПДВ.